Réseau primaire et accessibilité aux parcelles : Premiére série de Djebel-Hadid .

La première série de Djebel-Hadid regroupe 95 parcelles d'une contenance totale de 957,08 ha (10,07 ha en moyenne par parcelle) .

Le réseau primaire comporte 58.500 m de lignes se décomposant en 5.000 m de routes , 27.850 m de pistes et 25.650 m de layons .

Les routes et les pistes (32.850 m) représentent 56,1 pc des lignes ce qui amène la densité de la voirie forestière à 3,43 km pour 100 ha de forêt .

Décomposition des lignes (en mètres) .

Lignes est-ouest.

Lignes (n°)	Total	Routes	Pistes	Layons
30	6200	-	3275	2925
31	6125	-	3100	3025
32	5450	900	1550	3000
33	4700	1325	1800	1575
34	3200	-	2650	550
	25675	2225	12375	11075

Lignes nord-sud .

Lignes (n°)	Total	Routes	Pistes	Layons
69	750	-	750	-
70	900	-	900	-
71	1075	1025	50	-
72	1275	-	1275	-
73	1450	-	1450	-
74	1625	1375	250	-
75	1450	-	1450	-
76	1450	-	1450	-
77	1600	-	1600	-
78	1700	-	975	725
79	1775	375	450	950
80	1775	-	850	925
81	1775	-	575	1200
82	1775	-	350	1425
83	1775	-	275	1500
84	1775	-	-	1775
85	1775	-	-	1775
86	1775	-	350	1425
87	1775	-	350	1425

88	1775	-	1050	725
89	1800	-	1075	725
	32825	2775	15475	14575

Récapitulation .

	Total	Routes	Pistes	Routes & pistes	Layons
Lignes est-ouest	25675	2225	12375	14600	11075
Lignes nord-sud	32825	2775	15475	18250	14575
Total	58500	5000	27850	32850	25650
Proportions (pc)	100	8,5	47,6	56,1	43,9
Densité (km/100 ha)	6,11	0,52	2,91	3,43	2,68

L'accessibilité aux véhicules tous terrains sera assurée sur la longueur indiquée lorsqu'un certain nombre d'interventions (corrections de pente , comblement de ravins et ravines) auront été effectuées .

Ces travaux concernent les 21 tronçons de piste suivants :

31-2 , 31-3 , 31-6 , 32-11 , 32-22 , 34-19 , I 69-1 , I 69-3 , I 70-3 , I 72-3 , I 73-1 , I 73-3 , I 75-2 , I 75-4 , I 78-1 , I 79-1 , I 81-5 , I 82-5 , I 83-5 , I 86-5 , I 88-3 .

En matière d'accessibilité aux parcelles par voirie rectiligne ,

- 33 parcelles (350,69 ha) sont inaccessibles ,
- 7 parcelles (73,13 ha) sont accessibles par 1 côté ,
- 9 parcelles (76,48 ha) sont accessibles par 2 côtés,
- 9 parcelles (74,14 ha) sont accessibles par 3 côtés,
- 37 parcelles (382,64 ha) sont accessibles par 4 côtés,

ce qui pourrait revenir à dire que :

- 36,6 pc de la surface de la série est inaccessible ,
- 7,6 pc de la surface de la série est accessible par 1 côté ,
- 8,0 pc de la surface de la série est accessible par 2 côtés,
- 7,8 pc de la surface de la série est accessible par 3 côtés,
- 40,0 pc de la surface de la série est accessible par 4 côtés .