Réseau primaire et accessibilité aux parcelles : Deuxième série de Djebel-Hadid .

La deuxième série de Djebel-Hadid regroupe 100 parcelles d'une contenance totale de 1056,31 ha (10,56 ha en moyenne par parcelle) .

Le réseau primaire comporte 66.475 m de lignes se décomposant en 48.375 m de pistes et 18.100 m de layons .

Les pistes représentent 72,8 pc des lignes ce qui amène la densité de la voirie forestière à 4,58 km pour 100 ha de forêt .

Décomposition des lignes (en mètres) .

Lignes est-ouest .

Lignes (n°)	Total	Routes	Pistes	Layons
30	4850	-	2775	2075
31	5100	-	3175	1925
32	7200	-	6100	1100
33	7375	-	7250	125
34	6400	-	4875	1525
	30925	-	24175	6750

Lignes nord-sud .

Lignes (n°)	Total	Routes	Pistes	Layons
90	1800	-	1075	725
91	1625	-	1275	350
92	1600	-	875	725
93	1575	-	825	750
94	1800	-	1050	750
95	1800	-	1425	375
96	1800	-	1425	375
97	1800	-	975	825
98	1800	-	875	925
99	1800	-	1800	-
100	1800	-	1325	475
101	1825	-	375	1450
102	1825	-	450	1375
103	1825	-	725	1100
104	1825	-	1025	800
105	1825	-	1825	-
106	1100	-	750	350
107	925	-	925	-
108	1000	-	1000	-
109	800	-	800	-

110	875	-	875	-
111	775	-	775	-
112	775	-	775	-
113	750	-	750	-
114	225	-	225	-
	35550	-	24200	11350

Récapitulation .

	Total	Routes	Pistes	Routes & pistes	Layons
Lignes est-ouest	30925	-	24175	24175	6750
Lignes nord-sud	35550	-	24200	24200	11350
Total	66475	-	48375	48375	18100
Proportions (pc)	100	-	72,8	72,8	27,2
Densité (km/100 ha)	6,29	-	4,58	4,58	1,71

L'accessibilité aux véhicules tous terrains sera assurée sur la longueur indiquée lorsqu'un certain nombre d'interventions (corrections de pente , comblement de ravins et ravines) auront été effectuées .

Ces travaux concernent les 31 tronçons de piste suivants :

31-23 , 31-26 , 31-27 , 31-28 , 31-29 , 31-30 , 31-32 , 31-33 , 32-28 , 32-29 , 32-30 , 32-31 , 33-29 , 33-32 , 33-37 , 33-38 , 34-28 , 34-29 , 34-39 , I 90-4 , I 91-2 , I 92-3 , I 95-2 , I 95-3 , I 99-2 , I 100-2 ,I104-5 , I 107-4 , I 108-4 , I 109-4 , I 110-4 .

En matière d'accessibilité aux parcelles par voirie rectiligne :

- 10 parcelles (106,94 ha) sont inaccessibles ,
- 16 parcelles (171,38 ha) sont accessibles par 1 côté ,
- 13 parcelles (138,34 ha) sont accessibles par 2 côtés,
- 18 parcelles (174,09 ha) sont accessibles par 3 côtés,
- 43 parcelles (465,56 ha) sont accessibles par 4 côtés,

ce qui pourrait revenir à dire que ,

- 10,1 pc de la surface de la série est inaccessible ,
- 16,2 pc de la surface de la série est accessible par 1 côté ,
- 13,1 pc de la surface de la série est accessible par 2 côtés,
- 16,5 pc de la surface de la série est accessible par 3 côtés,
- 44,1 pc de la surface de la série est accessible par 4 côtés .