Réseau primaire et accessibilité aux parcelles : Troisième série de Lalla-Setti .

La troisième série de Lalla-Setti regroupe 86 parcelles d'une contenance totale de 843,81 ha (9,81 ha en moyenne par parcelle) .

Le réseau primaire comporte 57.225 m de lignes se décomposant en 2.200 m de routes , 44.975 m de pistes et 10.050 m de layons .

Les routes et les pistes (47.175 m) représentent 82,43 pc des lignes ce qui amène la densité de la voirie forestière à 5,59 km pour 100 ha de forêt .

Décomposition des lignes (en mètres) .

Lignes est-ouest

Lignes (n°)	Total	Routes	Pistes	Layons
55	1075	-	1075	-
56	2125	-	2125	-
57	3500	1125	2375	-
58	3825	-	2950	875
59	2750	-	1975	775
60	2500	-	2200	300
61	2300	-	1325	975
62	2175	-	2025	150
63	3325	-	3125	200
64	3900	-	3450	450
	27475	1125	22625	3725

Lignes nord-sud

Lignes (n°)	Total	Routes	Pistes	Layons
59	200	-	200	-
60	475	-	475	-
61	50	-	50	-
62	825	-	825	-
63	1275	-	1275	-
64	1600	-	1600	-
65	2450	1075	1375	-
66	2375	-	2375	-
67	2350	-	1750	600
68	2975	-	2075	900
69	3125	-	2775	350
70	3175	-	2475	700
71	3000	-	1850	1150
72	2875	-	800	2075
73	1000	-	650	350
74	1000	-	1000	-
75	1000	-	800	200
	29750	1075	22350	6325

Récapitulation

	Total	Routes	Pistes	Routes & pistes	Layons
Lignes est-ouest	27475	1125	22625	23750	3725
Lignes nord-sud	29750	1075	22350	23425	6325
Total	57225	2200	44975	47175	10050
Proportions (pc)	100	3,8	78,6	82,4	17,6
Densité (km/100 ha)	6,78	0,26	5,33	5,59	1,19

L'accessibilité aux véhicules tous terrains sera assurée sur la longueur indiquée lorsqu'un certain nombre d'interventions (corrections de pente , comblement de ravins et ravines) auront été effectuées.

Ces travaux concernent les 24 tronçons de piste suivants :
55-28 , 56-27 , 56-28 , 57-21 , 57-22 , 58-19 , 58-22 , 60-21 , 60-22 , 61-18 , 61-20 , 61-21 , 63-19 , 64-22 , I 60-14 , I 64-13 , I 68-14 , I 69-9 , I 69-11 , I 70-11 , I 74-6 , I 74-7 , I 74-8 , I 75-6 .

En matière d'accessibilité aux parcelles par voirie rectiligne ,
- 3 parcelles (29,89 ha) sont inaccessibles ,
- 8 parcelles (80,12 ha) sont accessibles par 1 côté ,
- 11 parcelles (99,90 ha) sont accessibles par 2 côtés,
- 20 parcelles (173,07 ha) sont accessibles par 3 côtés,
- 44 parcelles (460,83 ha) sont accessibles par 4 côtés,

ce qui pourrait revenir à dire que ,
- 3,6 pc de la surface de la série est inaccessible,
- 9,5 pc de la surface de la série est accessible par 1 côté ,
- 11,8 pc de la surface de la série est accessible par 2 côtés,
- 20,5 pc de la surface de la série est accessible par 3 côtés,
- 54,6 pc de la surface de la série est accessible par 4 côtés .